

Status of the INFN LASA in-kind contribution to PIP-II project

Tuesday 27 August 2024 16:00 (2 hours)

The status of INFN LASA in-kind contribution to the PIP-II project at Fermilab is reported in this paper. The effort for the series production of the 38 INFN LASA designed, 5-cell cavities with beta 0.61 for the LB650 section of the linac commenced and the status of ongoing activities and major procurements is here conveyed. At the same time, preliminary tests on INFN LB650 cavity prototypes are progressing in order to optimize the complete preparation and qualification cycle.

All cavities will be produced, and surface treated in industry to reach the unprecedented performances required, qualified through vertical cold test at state-of-the-art infrastructures and delivered as installation ready at the string assembly site.

Footnotes

Funding Agency

Primary author: PAPARELLA, Rocco (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Co-authors: PAGANI, Carlo (Università degli Studi di Milano & INFN); BOSOTTI, Angelo (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); BERTUCCI, Michele (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); DEL CORE, Elisa (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); FIORINA, Fabrizio (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); SERTORE, Daniele (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); MONACO, Laura (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); PARK, HyeKyoung (Fermi National Accelerator Laboratory); WU, Genfa (Fermi National Accelerator Laboratory); OZELIS, Joseph (Fermi National Accelerator Laboratory); SPRUZZOLA, Paolo (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Presenter: SERTORE, Daniele (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Session Classification: Tuesday Poster Session

Track Classification: MC4: Technology: MC4.8 Superconducting RF